Dossier DP0113582100008

Déposé le 20/12/2021

Nom du demandeur : TEULIERE Eric Adresse des travaux 2 Route départementale

DP 11 - Matériaux utilisés et mode d'exécution des travaux.

Projet:

1) Ajout d'une porte de service au garage

Situation : La porte se situera coté rivière en remplacement de la fenêtre actuelle du garage.

Matériaux : - porte de service en bois exotique : porte Noailles Lapeyre. (2.00/0.90) repeinte à la même couleur que l'ensemble des volets et portes du bâtiment (marron bois).

Retouches de peinture des parties de murs brutes suite à travaux dans la même couleur que l'existant et du reste du bâtiment (pierre clair).

Mode d'exécution des travaux : Ouverture d'une fenêtre en porte de service : dépose de la fenêtre existante, du volet, démolition de la partie de mur sous la fenêtre + évacuation et transport des gravas en décharge, Réalisation du linteau, du seuil et des tableaux, pose de la porte.

L'ensemble de ces travaux sera réalisé par un professionnel de la maçonnerie implanté à Axat Aude.

2) Remplacement des menuiseries de la verrière sous la terrasse et Restauration de la bordure de la dite terrasse

Situation : le long de la maison sous la terrasse qui fait toute la longueur de la maison, côté rivière.

Matériaux : - 4 fenêtres Ode Pin Lapeyre (1.65/1.00) en bois repeinte à la même couleur que l'ensemble des volets et portes du bâtiment (marron bois),

Les maçonneries refaites seront repeinte dans la même couleur que le reste du bâtiment (pierre clair)

Mode d'exécution des travaux : Dépose des fenêtres existantes. En remplacement du muret existant, Réalisation d'un mur en blocs de 20/20/50 (environ 23m2) avec 4 emplacements de fenêtre, avec réalisation des linteaux et poteaux bruts. Création des seuils, coffrés et coulés au béton avec régingot, finition glacée. Fourniture et pose d'enduit mono couche avec baguette métallique de finition autour des fenêtres, finition talochée + tableaux et linteaux. (46m2),

Restauration d'une poutre béton 3.70ml

Pose des 4 fenêtres

évacuation et transport des gravas en décharge

L'ensemble de ces travaux sera réalisé par un professionnel de la maçonnerie implanté à Axat Aude.